	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ANEXO A ESTUDIOS PREVIOS E INVITACION PUBLICA	PROCESO Administración Planta Física y de los Recursos		
		COMPONENTE Infraestructura		
		Codigo 1151.20.03.007		Versión 03-09-11

ANEXO DE COMPRA

PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA N° 1151.20.03.007

Palmira Valle del Cauca, **09 de junio de 2016**

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

SUMINISTRO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y MONTAJE DEL MISMO, LICENCIA DE ANTIVIRUS Y APLICATIVO INSTALABLE

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.


ITEM	DETALLE	MARCA	REF	CANTIDAD	VLR UNITARIO	SUBTOTAL
1	MINI DVR 4CHH.264, WD1@30FPS / TURBO/AHD/CVBS@25 FPS, 720P, 1 AUDIO DE ENTRADA/SALIDA, MOUSE, VGA/HDMI, ACCESO VIA TCP/IP, SOPORTA 1DD 4 TERAS, 2 USB SIN HDD	HIKVISION	DS7104HGHI1	1	\$ 347.745	\$ 347.745,00
2	MINI DVR 8CHH.264, WD1@30FPS / TURBO/AHD/CVBS@25 FPS, 720P, 1 AUDIO DE ENTRADA/SALIDA, MOUSE, VGA/HDMI, ACCESO VIA TCP/IP, SOPORTA 1DD 4 TERAS, 2 USB SIN HDD	HIKVISION	DS7108HGHI1	1	\$ 390.874	\$ 390.873,60
3	DISCO DURO 500 GB MARCA WESTER DIGITAL CON TECNOLOGIA AV CLASS (ESPECIAL PARA CCTV) - 1 AÑO DE GARANTIA	WESTERN DIGITAL	WD20PURX	2	\$ 400.896	\$ 801.792,00
4	CAMARA TIPO DOMO INFRARROJA A COLOR, AHD720P, CMOS 1/4, 24 LED, 2.8MM,10 - 20 M. ILUMINACION, METALICO, MENU OSD.	HIKVISION	DS2CE56C0TIRM28	8	\$ 119.480	\$ 955.840,00
5	ENVP AHD VIDEO BALUM PASIVO RECEPTOR Y TRANSMISOR PARA HD y CVBS	N/A	HDBVP	8	\$ 12.760	\$ 102.080,00
6	TRANSFORMADOR 12V - 1 AMPERIO	N/A	TRANS12V1000	8	\$ 13.920	\$ 111.360,00
7	CAJA DE PASO 10X10	N/A	ACCCJ10	8	\$ 8.120	\$ 64.960,00
8	GABINETE RACK MINI PARA DVR, GABINETE MINI PARA ALMACENAR 1 DVR Y 1 UPS	N/A	GABDVR1	2	\$ 199.520	\$ 399.040,00

	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ANEXO A ESTUDIOS PREVIOS E INVITACION PUBLICA	PROCESO Administración Planta Física y de los Recursos		
		COMPONENTE Infraestructura		
		Código 1151.20.03.007		Versión 03-09-11

9	CABLE UTP CATEGORIA 5E, USO INTERIOR, COLOR BLANCO, CAJA 305m.	3BUMEN	UTPCAT5	1	\$ 167.040	\$ 167.040,00
10	CONCENTRADOR DE 5 PUERTOS 10/100	3BUMEN	3BUMEN	1	\$ 44.080	\$ 44.080,00
11	FUENTE DE PODER ATX 750 W	UNITEC	ATX750W	1	\$ 49.880	\$ 49.880,00
12	UPS UNITEC 650VA	UNITEC	650VA	4	\$ 175.160	\$ 700.640,00
13	LICENCIA ANTIVIRUS ESET NOD 32 VERSION 9 POR 1 AÑO	ESET	NOD32 V9	3	\$ 100.224	\$ 300.672,00
14	MONITOR LED DE 22 PULGADAS MARCA SAMSUNG CON ENTRADA HDMI	SAMSUNG	SAMSUNG22HDMI	2	\$ 600.880	\$ 1.201.760,00
15	SOPORTE DE PARED PARA TV DE 22 PULGADAS	N/A	SOPORTE	2	\$ 81.200	\$ 162.400,00
16	CABLE HDMI 10MTS REDONDO NYLON	N/A	ENHD0310	2	\$ 68.440	\$ 136.880,00
17	PROVISION DE APLICATIVO INSTALABLE CON BASE DE DATOS WEB PARA GESTION DE CUESTIONARIOS AUTOCALIFICABLE CON STANDARES DE SEGURIDAD, ADMINISTRABLE Y CONTROL DE TIEMPO DE PRUEBA**		APP	1	\$ 835.200	\$ 835.200,00
TOTAL						\$ 6.772.243

Adicionalmente se requieren las siguientes actividades así:

Sede	Dispositivos	Observaciones	Equipos
PENAGUITOS	Traslado y montaje DVR 8 canales + 2 cámaras de seguridad de la sede central, monitor LCD de 19", todos los accesorios de cámaras fuente y video BALUMP, instalación de gabinete.		1 DVR SD 480P, 2 CAMARAS SD 480P, MONITOR VGA
CENTRAL	Instalación y montaje de DVR HD 720p de 8 canales + 6 cámaras HD + monitor LED SAMSUNG full HD + todos los accesorios	Capacitación y entrega de app de cuestionarios, instalación de 2 puntos de acceso inalámbrico TPLINK 901ND*	1 DVR HD 720P, 6 CAMARAS HD 720P, 1 MONITOR LED HD HDMI
SUSANA	Reubicación y montaje de 4 cámaras de seguridad, DVR + traslado de 1 cámara de seguridad de la sede central + TV LCD OLIMPO de 19" + base, instalación de gabinete	Instalación de 3 puntos de acceso inalámbrico marca TPLINK 901ND*	1 DVR SD 480P, 5 CAMARAS SD 480P, TV OLIMPO 20" COAXIAL

	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ANEXO A ESTUDIOS PREVIOS E INVITACION PUBLICA	PROCESO Administración Planta Física y de los Recursos		
		COMPONENTE Infraestructura		
		Codigo 1151.20.03.007		Versión 03-09-11

FRANCISCO	Instalación y montaje de DVR HD 720P de 4 canales + 2 cámaras de seguridad HD + monitor LED SAMSUNG FULL HD + todos los accesorios de cámaras fuente y video BALUMP, instalación de gabinete		1 DVR HD 720P, 2 CAMARAS HD 720P, 1 MONITOR LED HD HDMI
-----------	--	--	--

Lic. ANGEL MARIA MORALES CASTRILLON

Rector

Original Firmado