	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ANEXO ESPECIFICACIONES ESTUDIOS E INVITACION	PROCESO Administración Planta Física y de los Recursos		
		COMPONENTE PRESTACION DE SERVICIOS		
		Código 1151.20.06.014		Versión 03- 09-11

ANEXO No. 01 PARA AVISO
AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 1151.20.06.014

(RESOLUCIÓN 200.13.3-2634 DE ABRIL 30 DE 2019 QUE REGLAMENTA LA GUIA CONTRACTUAL PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA CONTRATACION INFERIOR A 20 S.M.L.M.V. DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS)


OBJETO

Mantenimiento y mejoramiento de las plantas físicas a todo costo, para las sedes Central, Gabriela Mistral y Francisco de Paula de la Institución Educativa

Como mínimo los elementos y servicios a contratar, deben cumplir con las normas técnicas colombianas de control de calidad respectiva y las siguientes condiciones:

ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

ITEM	SEDE	OBRA A REALIZAR
1	CENTRAL	Adecuación salón de 4-2 Demolición de piso y guarda escoba existente. Repellar sobre piso con su respectiva nivelación Colocación de nuevo piso con su respectivo guarda escoba (54 m2). Color claro medio Terminado el enchape aplicar fragua color beige Retiro de escombros en su totalidad Adecuacion salon 4-1: Retiro de baldosas en mal estado y completar las baldosas faltantes. Color Similar Cocina: Enchape de mesón completo 12 ml x 60 cm ancho Resanar, estucar y pintar de color blanco en pintura lavable (37,5 m2). Reparar anqueo existente en ventana y completar el faltante (área total 9 m2) Enchape de paredes a 1 mt del marco de las ventanas al guarda escoba. 24 m2 Instalar un sifón flexible - lavaplatos Techo con soporte pequeño en la parte exterior de las ventanas 11 ml x 1 ml con solapa
2	GABRIELA MISTRAL	Adecuación del salón 1: Demolición de lavadero existente Anulación de sanitario y dos puntos de agua frio (ducha y lavadero) Closet en panel yeso (repisa interior) Relleno en roca muerta área patio Demolición y nivelación de piso (salón contiguo al patio) para repello de sobre piso y enchape de nuevo piso. Color claro Resanar, estucar y pintar pared en un área de 40 mts Retiro de puerta con columneta existente y sellamiento de la misma Apertura de vano completo de ventana existente para instalar puerta, incluye terminaciones en repello, estuco y pintura. Retiro total de escombros Zona de Baños: Cambio de grifería en cuatro (04) sanitarios Investigación y reparación de la humedad en baños

	<p style="text-align: center;">GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p> <p style="text-align: center;">ANEXO</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES ESTUDIOS E INVITACION</p>	PROCESO Administración Planta Física y de los Recursos	
		COMPONENTE PRESTACION DE SERVICIOS	
		Código 1151.20.06.014	Versión 03-09-11

ANEXO No. 01 PARA AVISO
AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 1151.20.06.014

3	FRANCISCO DE PAULA	<p>Adecuación del restaurante: Demolición del Lava traperos: 12 Mts Construcción de lavamanos con su respectivo mesón al interior del comedor debidamente enchapado Construcción de columna falsa al interior del comedor para tubería Reparación de cielo falso al interior del comedor con superboard, estucar, pintar y colocar acrílico en la claraboya</p> <p>Pintura de rejas y ventanas del comedor Pintar y estucar las columnas existentes de color blanco 30 Mts Enchape de paredes a una altura de 1.20 cms en forma de L. Área de 18 mts Repello, resane y pintura de toda el área. 74 Mts tapando los vanos con lámina de superboard</p> <p>Cocina - restaurante Reparación de goteras del zaguán de la entrada 5 Mts de largo Zona gradas entrada lado izquierdo Sellar con surper board entrada al zaguán contiguo - Utilización bodega</p> <p>Baño niñas Construcción de nuevo lava traperos</p>
---	--------------------	---


Lic. ANGEL MARIA MORALES CASTRILLON
 Rector